



OBRA:
“CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE
HORMIGON SIMPLE
en
RUTA PROVINCIAL n°51
Tramo: Intersección vías FCGB y FCGR”

PARTIDOS: 25 de Mayo y Saladillo

MEMORIA DESCRIPTIVA



OBRA: Construcción de pavimento hormigón simple en proximidades de pasos nivel en R.P.51

CAMINO: R.P.51

Tramo: Intersección de vías del FCGB y FCGR

Partido: 25 de Mayo y- Saladillo

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente proyecto se refiere a la construcción de pavimento de hormigón simple en proximidades de las vías del FCGB y FCGR en los partidos de 25 de Mayo y Saladillo, en una longitud de 100 m a cada lado de las vías, dado el estado de deterioro que presentan dichas intersecciones, reclamos de parte de los municipios de 25 de Mayo y Saladillo, mejorar el acceso a las vías que presentan grandes deformaciones, baches, etc, en un todo de acuerdo a las Especificaciones y cómputos métricos adjuntos.

Están previstos los siguientes trabajos:

- 1.- Demolición de pavimento existente, apertura de caja en un ancho de 7,70 m, saneamiento y estabilización de la subrasante.
- 2.- Construcción de una base de hormigón pobre de 0,12 m de espesor en un ancho de 7,40 m
- 3.- Construcción de pavimento de hormigón simple de 0,22m de espesor en un ancho de 7,00
- 4.- Señalamiento horizontal y vertical.

PRESPUESTO OFICIAL: tres millones treinta y tres mil ciento treinta y nueve con 38/100 (\$3.033.139,38) a valores correspondientes al mes de junio de 2013.

PLAZO DE EJECUCIÓN: el plazo de ejecución para los trabajos se estipula en ciento veinte (120) días corridos a partir de la fecha del ACTA de REPLANTEO.

PLAZO DE CONSERVACIÓN: El plazo de conservación se establece en trescientos sesenta y cinco (365) días corridos a partir de la RECEPCION PROVISORIA.

La presente prestación se tramita por LICITACION PÚBLICA por Ley de Obras Públicas y sus Decretos Reglamentarios vigentes.

Departamento Zona VI

División Técnica/Julio 2013