



MEMORIA

DESCRIPTIVA



LICITACION PUBLICA

OBRA: Alteo, Construcción de alcantarilla y bacheo en la R. P. 86
CAMINO: R.P. 86
TRAMO: Avda. Circunvalación Necochea Quequen – Lte. Pdo. Laprida
PARTIDOS: Necochea – Benito Juarez

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente memoria descriptiva corresponde al proyecto elaborado por esta Repartición para el alteo del paquete estructural de un tramo de la R.P. 86 ubicado entre la R.P. 85 y la R.P. 80, a una distancia de 3.50 Kmts de la intersección con la R.P. 85. La longitud de dicho alteo es de 460 m. Dado que en dicho tramo se encuentra una alcantarilla transversal a la ruta, se prevé la reconstrucción de la misma, a fin de adaptar las cotas de fondo y coronamiento a las del nuevo perfil longitudinal.

Asimismo, se prevé el bacheo con concreto asfáltico en caliente de los sectores aledaños ubicados en el referido tramo y en el resto del tramo en cuestión.

La obra a realizar comprende los siguientes trabajos a ejecutarse de acuerdo a los perfiles longitudinal y transversal y a las especificaciones técnicas particulares que son parte de esta documentación:

- a) Implementación (construcción) de un camino alternativo, a fin de garantizar la vía de comunicación a los usuarios, en todo el lapso de tiempo en el que no sea posible transitar por la Ruta.
- b) Adecuación del pedraplén existente a las cotas previstas en los perfiles longitudinal y transversal.
- c) Reconstrucción de la alcantarilla transversal existente.
- d) Construcción de Subrasante de Suelo Seleccionado de 0.30 mts de espesor en 8.00 mts de ancho.
- e) Construcción de una Base de Estabilizado Granulométrico con adición de Cal Util Vial (4 %) en un espesor de 0.15 mts. en 7.40 m de ancho
- f) Construcción de una Base Granular Asfáltica en un espesor de 0.08 mts en 7.20 m de ancho
- g) Construcción de Carpeta Asfáltica en Caliente en un espesor de 0.07 mts de 7.00 m de ancho.
- h) Colocación de las defensas vehiculares.
- i) Bacheo con saneamiento parcial, en el resto del tramo.

Esta obra tiene por objeto mejorar las condiciones de transitabilidad y prevenir futuros deterioros, teniendo en cuenta la vital importancia de esta vía de comunicación.

Esta obra consta de los siguientes ítems:



ITEM N°	DESCRIPCION	Un.	CANT
1	Construcción de sub rasante esp= 0,30 m	m2.	2.300,00
2	Base de Estabilizado Granulométrico con adición de Cal Util Vial (4%) (e= 0.15 mts) en 7.40 m de ancho	m2.	2.120,00
3	Riego de imprimación y liga	Lts	8.728,36
4	Base granular asfáltica en 0,08 m	m2.	2.592,00
5	Carpeta de concreto asfáltico en caliente Esp = 0,07 m	m2.	3.220,00
6	Banquinas de tosca	m.l.	920,00
7	Caños de H°A° colocados en dos filas D=0,800 m	m.l.	30,00
8	H°A° p/cabeceras de Alcantarilla	m3	2,27
9	Aceros Especial en Barras	Tn.	0,95
10	Desvío y Señalización	Gl.	1,00
11	Fresado Corrector de carpeta de concreto asfáltico existente	m2.	11.574,07
12	Mezcla asfáltica para bacheo	Tn	2.000,00
13	Estabilizado Granulométrico para bacheo profundo	m2.	2.314,81
14	Defensa metálica vehicular	ml	800,00
15	Movilidad	km	18.000,00
16	Movilización de Obra	Gl	1,00
17	Honorarios profesionales	GL.	1,00

PRESUPUESTO OFICIAL: asciende a la suma de Pesos CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y UNO CON 83/100. (\$ 5.472.731,83)

PLAZO DE EJECUCIÓN: Se ha calculado en CIENTO OCHENTA (180) DIAS CORRIDOS a partir de la fecha del Acta de Replanteo.-

PLAZO DE CONSERVACION: El mismo será de CIENTO OCHENTA (180) DIAS CORRIDOS a contar del Acta de Recepción Provisoria.-

Para la presente obra rige la Ley 6021 y sus Decretos Reglamentarios vigentes, el Pliego Único de Especificaciones Generales, Especificaciones Técnicas Particulares, Cómputos Métricos, Planos y demás documentación que integra el proyecto.-

DEPARTAMENTO ZONA XIIa. NECOCHEA, JULIO de 20013