

2) MEMORIA DESCRIPTIVA

- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA
- OBJETO
- ESTRUCTURA
- PLAZO DE EJECUCIÓN y CONSERVACIÓN



DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

La Intersección de la R.P. 56 y la Calle 25 es de gran importancia para los habitantes de Gral. Madariaga dado a la gran circulación vehicular que transita por la R.P. 56 y a la seguridad que debe generar el ingreso y egreso a dicha ciudad.

OBJETO:

Los trabajos a realizar consisten en la utilización de la obra ejecutada de ramas de acceso y generar un rotacional en la intersección de la R.P. 56 y Avda. 25 de Mayo:

ESTRUCTURA:

La estructura adoptada será:

- Pavimento de Hormigón Simple con cordones integrales (e=0.23m).
- Base de Hormigón Pobre H 8 (e=15.00 m).
- Sub Base de Seleccionado (e=0.20m;).
- Sub Rasante Perfilada y Compactada (e=0.20 m).

PLAZO DE EJECUCIÓN Y CONSERVACIÓN:

Se establece un plazo para la terminación de los trabajos de 180 días corridos y un período de conservación 365 (trescientos sesenta y cinco) días corridos, contados a partir de la recepción provisional de la obra.