



G O B I E R N O D E L A P R O V I N C I A D E B U E N O S A I R E S

Circular

Número:

Referencia: CIRCULAR N°1 Licitación Pública N° 5/2018

OBRA: REPAVIMENTACION RUTA PROVINCIAL N°11

TRAMO: MAR DEL PLATA – MIRAMAR

SECCION I: MAR DEL PLATA (PROG. KM. 528,150) - COMPLEJO CHAPADMALAL (PROG. KM. 548,150)

PARTIDO: GraI. PUEYRREDON

CIRCULAR N°1

Se reemplaza la Planilla de Oferta por la que a continuación se detalla:

**PROVINCIA DE BUENOS AIRES – MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA – DIRECCIÓN DE VIALIDAD**

**EXPEDIENTE:**

**FORMULARIO PARA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS**

**APERTURA DE LAS PROPUESTAS:**

**LICITACION PUBLICA N°:**

OBRA: REPAVIMENTACION RUTA PROVINCIAL N°11

TRAMO: MAR DEL PLATA - MIRAMAR

SECCION I: MAR DEL PLATA (PROG. KM. 528,150) - COMPLEJO CHAPADMALAL (PROG. KM. 548,150)

PARTIDO: GraI. PUEYRREDON

PRESUPUESTO OFICIAL: \$ 179.780.513.60

El que suscribe ..... con domicilio real en ..... y constituyendo domicilio para todas las obligaciones emergentes de esta propuesta en calle ..... N°..... de La Plata, declara que ha examinado y aceptado en un todo el Pliego de Bases y condiciones correspondiente a la obra de referencia y que ha recogido en el terreno los datos necesarios para cotizar precios. Manifiesta asimismo que conoce las disposiciones contenidas en la LEY DE OBRAS PUBLICAS 6021 Y DECRETO REGLAMENTARIO T.O. 4547/76 y que para cualquier cuestión judicial derivada de esta propuesta se somete a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la La Plata, haciendo expresa renuncia de cualquier otro fuero que pudiera corresponderle, comprometiéndose a realizar las obras y conservarlas de acuerdo a las exigencias y a los precios que se consignan a continuación:

ITEM	INDICACION DE LAS OBRAS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		IMPORTE PARCIAL
				En cifras	En letras	En cifras
1	FRESADO CORRECTOR Y TEXTURIZADO DE	M2.	167.620,00			

	CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE				
2	ESTABILIZADO GRANULOMETRICO CON CEMENTO PARA BACHEO PROFUNDO	M2.	2.920,00		
3	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	Tn.	2.204,91		
4	MEZCLA ARENA - ASFALTO CON AM3: esp=0,025m; ancho=7,30m	M2.	146.000,00		
5	COLOCACIÓN DE GEOGRILLA TIPO HatelitC: ancho=1,00m	M2.	40.000,00		
6	HORMIGON POBRE H-8 e=0,12m p/ BASE DE BANQUINAS	M2.	5.850,00		
7	CARPETA ASFÁLTICA PARA ACCESOS Y BANQUINAS CAC-D19-R15-CA-30; esp=0,06m; C/ BARRAS DESALENTADORAS DE TRÁNSITO	M2.	53.891,00		
8	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE CAC-D-19-AM CON ASFALTO MODIFICADO; esp=0,05m; ancho=7,30m	M2.	154.460,00		
9	RIEGO DE LIGA CON EB a RAZÓN DE 0,6 lts/m2	Lts.	221.370,60		
10	CUNETA REVESTIDA DE Hº Sº	MI.	1.500,00		
11	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL CON PINTURA TERMOPLASTICA REFLECTANTE (METODO PULVERIZACION)	M2.	9.669,34		
12	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL CON PINTURA TERMOPLASTICA REFLECTANTE (METODO EXTRUSION ESP. 0,03m)	M2.	100,00		
13	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL CON PINTURA TERMOPLASTICA REFLECTANTE (METODO EXTRUSION ESP. 0,07m)	M2.	140,00		
14	SEÑALAMIENTO VERTICAL DE UN PIE	M2.	160,00		
15	SEÑALAMIENTO VERTICAL DE DOS PIES	M2.	60,00		
16	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL CON TACHAS REFLECTIVAS MONODIRECCIONALES Y BIDIRECCIONALES	Un.	400,00		
17	PORTICO DE SEÑALAMIENTO AEREO	Un.	1,00		
18	PUENTE PEATONAL PREMOLDEADO	Un.	1,00		
19	REFUGIO DE HºAº PARA PASAJEROS S/ PLANO TIPO	Un.	12,00		
20	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE ALCANTARILLAS TRANSVERSALES	Un.	20,00		
21	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE ALCANTARILLAS LONGITUDINALES DE ACCESO A PROPIEDAD	Un.	18,00		
22	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS TRANSVERSALES, Luz= 1,50 m., Hz: 1,50 m.	Un.	6,00		
23	MANTENIMIENTO RUTINARIO Y REHABILITACION DE PUENTES	Gl.	1,00		
24	BARANDA PARA DEFENSA VEHICULAR TIPO FLEX BEAM	MI.	5.410,20		
25	EXTRACCIÓN Y PODA DE ARBOLES	Gl.	1,00		
26	RECONFORMACIÓN DE BANQUINAS Y TALUDES, CON PROVISIÓN Y/O RETIRO DE SUELO	MI.	40.000,00		
27	LOCAL DE INSPECCIÓN, MOBILIARIO, SERVICIOS Y EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO	Gl.	1,00		
28	EQUIPAMIENTO AUXILIAR	Gl.	1,00		

29	MANTENIMIENTO DE MOVILIDAD TIPO "B"	Km.	62.400,00			
30	MOVILIZACIÓN DE OBRA	Gl.	1,00			
31	HONORARIOS PROFESIONALES	Gl.	1,00			

PRECIO TOTAL \$:

IMPORTA EL PRESENTE PRESUPUESTO OFICIAL LA SUMA DE PESOS :

PLAZO DE EJECUCION: 365 DIAS CORRIDOS    PLAZO DE CONSERVACION: 365 DIAS CORRIDOS    MANTENIMIENTO DE OFERTA: 90 DIAS CORRIDOS

Firma del Proponente, carnet de Insc. Ley 6021 N° \_\_\_\_\_

Firma del Rep. Técnico, carnet de Insc. Ley 5140 N° \_\_\_\_\_